


PRZEKRÓJ NORMALNY SKALA 1:100

Droga gminna (ul. Królowej Bony; Owczarnia)

Konstrukcja nawierzchni dla dróg kategorii ruchu KR2:	
Górne warstwy konstrukcji	
4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
8 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
E2 = 80MPa 20 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3
Σ=32 cm	

Przekrój B-B



PARAMETRY TECHNICZNE:

klasa drogi  
szerokość jezdni  
szerokość pasa ruchu  
szerokość pobocza  
obciążenie na oś  
kategoria ruchu

D  
5,0 m  
2 x 2,5 m  
min. 0,75 m  
100 kN  
KR 2

Zabrania się powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdańskiego.				
INWESTOR I WNIOSKODAWCA:  <b>WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE (j.s.t.)</b> 				
ZAMAWIAJĄCY:  <b>Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.</b>		Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Ul. Stefana Batorego 23 05-825 Grodzisk Mazowiecki		
BIURO PROJEKTOWE:  <b>TRANSPROJEKT</b>		<b>TRANSPROJEKT GDAŃSKI sp. z o.o.</b> ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk		
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbiórka, budowa, przebudowa i rozbudowa dotycząca budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” województwo mazowieckie, powiat : pruszkowski, grodziski, gminy: Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki				
Nr umowy: WKD10-022-9/2019	Stadium: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
Nr projektu: PT1-01/294/2019	TOM/Nazwa opracowania: <b>TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b> 7. PRZEJAZDY I DROGI			
Branża: DROGOWA				
Nr tomu: 7_2	Tytuł rysunku: Przekrój normalny - ul. Królowej Bony; Owczarnia			
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	inż. Dariusz Dominiak	POM/0075/PWOD/09	drogowa	
Sprawdzający:	mgr inż. Joanna Bała - Zółtowska	POM/0135/POOD/05	drogowa	
Rewizja: 03	Data opracowania rysunku: 10.09.2020 r. UZUPEŁNIENIE październik 2021 r.	Skala: 1:100	Nr rysunku: 04_2	Nr strony:
Nr umowy: WKD10-022-9/2019				